

DITTA F.lli COSTA Ju ERNANIO S.p.A. FIDENZA UFFICIO TECNICO		COMUNE DI MONZA - <u>AGA.M.</u> Stratigrafia e schema tubaggio pozzo di via Buonarroti.		N° <u>89</u> N. <u>16.D.4</u> Data	
SEZIONE POZZO		TERRENI ATTRAVERSATI		Prove di portata	
		STRATI e PROF. ml.	NATURA		

0151490089

0151490089

0151490089

a/b

+0,50

0,00

0,50

10

20

30

38,00

40

41,00

47,30

48,30

50

55,00

56,00

56,50

60

64,20

70,00

71,50

74,00

76,50

80

80,81

80,00

90

97,00

100

103,00

104,20

108,30

110

riempimento

cementazione

Terreno vegetale

Ghiaia ciottoli e sabbia

Argilla gialla

Conglomerato

Argilla giallastra

Conglomerato o arenaria

Sabbia grigia qualche ghiaietto

Arenaria

Argilla giallastra o grigia

argilla compatta grigia sabbiosa

Sabbia media grigia

Argilla gialla poi scura

Sabbia scura fine

Argilla azzurra con lignite

Sabbia giallastra poi grigia

Argilla azzurra poi torba

Sabbia medio grigia

TUBI ϕ 558 X 6 BITUMATI MT. 61,31

38,00

80,81

80,00

Perf. SURLANO E.
Iniziato il 16/5/83
Terminato il 16/6/83

Prova portata N° 1
Eseguita con PVT 230

Data 14/6/83
L.S. mt. 23,50
L.D. mt. 30,40
h mt. 6,90
O Lt.sec. 76-
O Lt.sec. x mt. 11,01

Prova portata N° 2
Eseguita con PVT 230


Data 14/6/83
L.S. mt. 23,50
L.D. mt. 28,50
h mt. 5,00
O Lt.sec. 52-
O Lt.sec. x mt. 10,40

Prova portata N° 3
Eseguita con PVT 230

Data 14/6/83
L.S. mt. 23,50
L.D. mt. 26,40
h mt. 2,90
O Lt.sec. 33-
O Lt.sec. x mt. 11,37

St. 22.70
Q 58.50

TUBI. p. 530 X 6 BITUMI. ML. 112.69. FILIRLA FONIT



89 MONZA

0151490089

b/b